

TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru
elaborarea documentației de proiect și deviz de renovare
a Liceului Teoretic „Ion Creangă” din comuna Coșnița, raionul Dubăsari

I. INTRODUCERE

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din Republica Moldova prin proiectul de investiții „Îmbunătățirea Calității Educației”, în perioada 2023-2029, va îmbunătăți calitatea mediilor de învățare, inclusiv de infrastructură. În 15 licee din centre raionale vor fi realizate lucrări de renovare, ce vor servi drept exemplu de excelență a calității în educație. Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) este responsabil pentru renovarea și construirea instituțiilor educaționale din cadrul EQIP.

Acești termeni de referință vor asigura o comunicare și o înțelegere mai clară între toate părțile implicate pentru menținerea calității și conformității în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”. Pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor de proiectare vor fi organizate întâlniri periodice de coordonare și monitorizare cu reprezentanții executantului, finanțatorului, ONDRL, MEC și beneficiarii.

Autoritatea contractantă: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL).

Scopul achiziției: contractarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz în baza conceptului de școală-model¹ și ghidului de aplicare² a Ministerului Educației și Cercetării (MEC) pentru îmbunătățirea mediului de învățare din cadrul Liceul Teoretic „Ion Creangă” str. Păcii 45, comuna Coșnița, raionul Dubăsari.



Proiectul renovărilor este orientat spre atingerea următoarelor obiective în baza ghidului de implementare a conceptului de școală-model după cum urmează:

- Modernizarea spațiilor educaționale și a infrastructurii pentru îmbunătățirii condițiilor de studiu ce vor servi drept exemplu de excelență a calității în educație.
- Modernizarea multifuncțională a sălii festive.

¹ https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_2_omec_198_din_2024_concept_scoala_model.pdf

² https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_1_omec_nr_434_din_29.03.2024_ghid_de_aplicare_si_implementare_a_conceptului_scolii_model.pdf

- Modernizarea cantinei în scopul separării elevilor din ciclul primar și cel secundar.
- Obținerea unui centru multifuncțional sportiv pentru îmbunătățirea condițiilor în domeniul educației fizice.
- Construcția teatrului de vară.
- Construirea unei sere pentru îmbunătățirea calității lecțiilor de biologie.
- Amenajarea teritoriului cu suprafața totală de 2,2257 ha.
- Aplicarea măsurilor de eficientizare energetică.

II. DESCRIEREA OBIECTULUI

Pe terenul Liceului „Ion Creangă” din str. Păcii 45, comuna Coșnița, raionul Dubăsari, înregistrat cu număr cadastral 3818111.116 sunt amplasate Blocurile 1, 2, 3, 4 a instituției de învățământ.

Locație și dimensiuni ale terenului:

Amplasament: str. Păcii 45, comuna Coșnița, raionul Dubăsari

Domeniul: Nu este indicat

Gestionarul proprietății: Liceul Teoretic „Ion Creangă” din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, prin contract de comodat din data de 15 iulie 2024 pentru o perioadă nedeterminată.

Nr. cadastral al terenului: 3818111.116

Suprafața: 2,2257 ha.

Modul de folosință: Pentru construcții.



Locație și dimensiuni ale obiectivului Blocul 1:

Amplasament: str. Păcii 45, com. Coșnița, raionul Dubăsari

Domeniu: Nu este indicat

Gestionarul proprietății: Liceul Teoretic „Ion Creangă” comuna Coșnița, raionul Dubăsari, prin Contracte de Comodat din 15 iulie 2024 pentru o perioadă nedeterminată.

Modul de folosință: Construcție de învățământ și educație

Nr. cadastral al clădirii: 3818111.116.01

Suprafața la sol: 2 262,00 m².

Date despre clădire:

- Fundația – blocuri FS și zidărie din blocuri mici de calcar;

- Planșeu – din panouri prefabricate;
- Pereți – zidărie din blocuri mici de calcar;
- Acoperiș – tip șarpantă, acoperit cu țiglă metalică.

Sisteme ingineresti:

- Rețeaua electrică exterioară necesită a fi înlocuită cu o rețea nouă;
- Rețeaua de apă – centralizată, conectată la rețeaua locală;
- Rețeaua de canalizare - centralizată, conectată la rețeaua locală.

Caracteristicile tehnice:

- Numărul de nivele – 4 nivele, Subsolv + Parter + Două etaje (S+P+2E)
- Aria construită – 2 262,00 m²,
- Suprafața totală a Blocului 1 inclusiv subsolv, cca – 4 454,00 m²,
- Suprafața totală preconizată procesului educațional, cca 4 354,00 m²,
- Suprafața totală planificată pentru încăperi tehnice, administrative și auxiliare, cca 100,00 m²

Locație și dimensiuni ale obiectivului Blocul 2:

Amplasament: str. Păcii 45, com. Coșnița, raionul Dubăsari

Domeniu: Nu este indicat

Gestionarul proprietății: Liceul Teoretic „Ion Creangă” comuna Coșnița, raionul Dubăsari, prin Contracte de Comodat din data de 15 iulie 2024 pentru o perioadă nedeterminată.

Modul de folosință: Construcție de învățământ și educație

Nr. cadastral al clădirii: 3818111.116.02

Suprafața la sol: 615,90 m².

Date despre clădire: construcție în 1 nivele (P).

- Fundația – zidărie din piatră de calcar;
- Planșeu – din lemn;
- Pereți – zidărie din piatră de calcar;
- Acoperiș – tip șarpantă, acoperit cu țiglă metalică.

Sisteme ingineresti:

- Rețeaua electrică exterioară necesită a fi înlocuită cu o rețea nouă;
- Rețeaua de apă – centralizată, conectată la rețeaua locală;
- Rețeaua de canalizare - centralizată, conectată la rețeaua locală.

Caracteristicile tehnice:

- Numărul de nivele – 1 nivele, Parter (P),
- Aria construită – 615,90 m²,
- Suprafața totală a Blocului 2, cca 615,90 m²,
- Suprafața totală preconizată procesului educațional, cca 565,90 m²,
- Suprafața totală planificată pentru încăperi tehnice, administrative și auxiliare, cca 50,00 m²

Locație și dimensiuni ale obiectivului Blocul 3:

Amplasament: str. Păcii 45, com. Coșnița, raionul Dubăsari

Domeniu: Nu este indicat

Gestionarul proprietății: Liceul Teoretic „Ion Creangă” com. Coșnița, raionul Dubăsari, prin Contracte de Comodat din data de 15 iulie 2024 pentru o perioadă nedeterminată.

Modul de folosință: Construcție de învățământ și educație

Nr. cadastral al clădirii: 3818111.116.03

Suprafața la sol: 413,00 m².

Date despre clădire: construcție în 1 nivele (P).

- Fundația – zidărie din piatră de calcar;
- Planșeu – din lemn;
- Pereți – zidărie din piatră de calcar;
- Acoperiș – tip șarpantă, acoperit cu țiglă metalică.

Sisteme ingineresti:

- Rețeaua electrică exterioară necesită a fi înlocuită cu o rețea nouă;
- Rețeaua de apă – centralizată, conectată la rețeaua locală;

- Rețeaua de canalizare - centralizată, conectată la rețeaua locală.

Caracteristicile tehnice:

- Numărul de nivele – 1 nivel, Parter (P),
- Aria construită – 413,00 m²,
- Suprafața totală a Blocului 3, cca – 413,00 m²,
- Suprafața totală preconizată procesului educațional, cca 350,00 m²
- Suprafața totală planificată pentru încăperi tehnice, administrative și auxiliare, cca 63,00 m²

Locație și dimensiuni ale obiectivului Blocul 4:

Amplasament: str. Păcii 45, com. Coșnița, raionul Dubăsari

Domeniu: Nu este indicat

Gestionarul proprietății: Liceul Teoretic „Ion Creangă” com. Coșnița, raionul Dubăsari, prin Contracte de Comodat din data de 15 iulie 2024 pentru o perioadă nedeterminată.

Modul de folosință: Construcție de învățământ și educație

Nr. cadastral al clădirii: 3818111.116.04

Suprafața la sol: 440,90 m².

Date despre clădire: construcție în 1 nivele (P).

- Fundația – zidărie din piatră de calcar;
- Planșeu – din lemn;
- Pereți – zidărie din piatră de calcar;
- Acoperiș – tip șarpantă, acoperit cu foi de ardezie.

Sisteme ingineresti:

- Rețeaua electrică exterioară necesită a fi înlocuită cu o rețea nouă;
- Rețeaua de apă – centralizată, conectată la rețeaua locală;
- Rețeaua de canalizare - centralizată, conectată la rețeaua locală.

Caracteristicile tehnice:

- Numărul de nivele – 1 nivele, Parter (P)
- Aria construită – 440,90 m²,
- Suprafața totală a Blocului 4, cca 440,90 m²,
- Suprafața totală preconizată procesului educațional, cca 400,00 m²,
- Suprafața totală planificată pentru încăperi tehnice, administrative și auxiliare, cca 40,90 m².

III. SARCINA DE PROIECTARE

Elaborarea documentației de proiect și deviz privind renovarea Blocurilor 1, 2, 3, 4 și amenajarea teritoriului adiacent cu suprafața de 2,2257 ha se va elabora în conformitate cu actele normative naționale, a conceptului școlii model și a ghidului de aplicare a acestuia.

În *Planul General al teritoriului școlii* vor fi indicate toate obiectivele instituției: blocurile de studii, clădiri, anexe, căile de acces și spațiile verzi, spațiile de recreație, centrul multifuncțional sportiv de tip deschis, sera digitală, zonele de odihnă preconizate ciclului primar, gimnazial, liceal, teatrul de vară, clasa preconizată lecțiilor în aer liber.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sânt obligatorii realizarea și menținerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor a următoarelor exigențe esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

IV. CERINȚE LEGALE ȘI REGLEMENTĂRI

La elaborarea fazelor de proiectare, întocmirii ofertei comerciale și elaborarea **compartimentului de protecție a mediului și de accesibilitate a persoanelor/copiilor cu necesități speciale**, Ofertantul și ca urmare Prestatorul se va ghida de următoarele acte normative:

- CUC 434/2023;
- Legea 721/1996 privind calitatea în construcții;
- Legea 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
- H.G 361/1996 privind asigurarea calității în construcții;
- H.G 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
- Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică
- Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
- Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanța energetică a clădirilor
- Hotărârea Guvernului nr. 896 din 21.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de clădiri
- Regulamentul sanitar pentru instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II și profesional tehnic.

La elaborarea documentației tehnice de proiect și a devizului de cheltuieli se va ține cont de următoarele *Normative în construcții* în vigoare:

Nr.	Indicativ	Titlu
1	COD CUC 434/2023	Codul Urbanismului și Construcțiilor
2	NCM C.01.03:2017	Proiectarea construcțiilor pentru învățământ general
3	NCM C.01.12:2018	Clădiri și construcții publice
4	NCM C.01.06-2014	Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție utilizate și accesibile persoanelor cu dizabilități.
5	NCM M.01.01:2016	Performanța energetică a clădirilor
6	NCM M.01.02:2016	Performanța energetică a clădirilor, Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor
7	NCM M.01.03:2016	Eficiența energetică a clădirilor social-culturale
8	NCM M.01.04:2016	Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, Performanța energetică a clădirilor, Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora
9	NCM E 04.01:2017	Protecția contra acțiunilor mediului ambiant. Protecția termică a clădirilor
10	NCM A.07.02.2012	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții.
11	NCM A.07.02:2012/C2:2015	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale.
12	NCM A.07.02.2012/A1:2017	Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale.
13	NCM G.01.02:2015	Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale
14	NCM A.09.02-2005	Deservirea tehnică, Reparația și Reconstrucția clădirilor de locuit, comunale și social-culturale
15	NCM B.01.05:2019	Urbanism. Sistematizare și amenajarea localităților urbane și rurale.
16	NCM C.01.04-2005	Clădiri administrative.Norme de proiectare
17	NCM C.04.02:2017	Iluminatul natural și artificial.
18	NCM E.03.01-2005	Protecție împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor. Terminologie.
19	NCM L.02.06-2012	Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp friguros.
20	NCM E.02.02:2016	Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații. Principii de bază.

21	NCM E.03.02:2014	Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor.
22	NCM E.03.05-2004	Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor. Normativ pentru proiectare.
23	NCM G.03.03:2015	Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare.
24	NCM-G.03.02-2015	Rețele și instalații exterioare de canalizare
25	NCM G.04.10:2015	Centrale termice.
26	NCM G.04.10:2015/A1:2019	Centrale termice.
27	NCM G.04.07:2014	Rețele termice.Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului.
28	NCM G.04.05:2016	Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Surse autonome pentru alimentare cu căldură.
29	NCM A.07.06:2016	Componenta și conținutul compartimentului "Protecția mediului" în documentația de proiect.
30	NCM E 01.02:2019	Acțiuni în construcții. Regulament privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor
31	NCM A 06.01-2006	Protecția tehnică a teritoriilor, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale
32	NCM B 01.02:2016	Sistematizarea teritoriului și localităților.Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului.
33	NCM E 01.03-2005	Instrucțiuni privind identificarea localităților afectate de procesele geologice periculoase
34	NCM G 02.01:2017	Instalații electrice, de automatizare, semnalizare și telecomunicații. Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare.
35	NCM E 03.03:2018	Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu.
36	NCM G 01.03:2016	Instalații electrice. Dispozitive electrotehnice.
37	NCM G.03.01.2017	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Stații de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale.
38	NCM B.01.06:2019	Norme privind componenta-cadru a compartimentului "Protecția mediului" în cadrul planurilor urbanistice"

La elaborarea documentației tehnice de proiect și a devizului de cheltuieli se va ține cont de următoarele *Coduri Practice în construcții* în vigoare:

Nr	Indicativ	Titlu
1	CP C.01.11:2018	Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități.Reguli de proiectare.
2	CP C.04.04-2012	Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranță în clădiri și construcții.
3	CP C.01.09:2017	Construcții plane, deschise pentru cultură fizică și sport.
4	CP L.01.01-2012	Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse.
5	CP L.01.02-2012	Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții.
6	CP L.01.03-2012	Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor.
7	CP L.01.04-2012	Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcționarea utilajelor de construcții.
8	CP L.01.05-2012	Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția în construcții.
9	CP L.01.13:2015	Îndrumar metodic privind monitorizarea și calcularea prețurilor medii ale materialelor pentru construcții.

10	CP-G.03.08-2020	Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă, cu un debit sub 200 m3 pe zi, p-u 3000 locuitori
11	CP-E.04.05-2017	Protecția contra acțiunilor mediului ambiant, Proiectarea protecției termice a clădirilor
12	CP-G.04.01-2002	Certificatul energetic al clădirii
13	CP-M.01.01-2016	Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, Auditul energetic al clădirilor
14	CP E 01.04:2019	Evaluarea nivelului de protecție antiseismică a construcțiilor existente
15	CP E 03.01:2019	Siguranța la incendii Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor
16	CP E 03.02.2018	Siguranța la incendii. Metodologia elaborării compartimentului de proiect. ”Măsuri de asigurare a securității la incendiu și de efectuare a expertizei tehnice (audit de securitate la incendiu) a obiectului protejat”.
17	CP G.03.07:2016	Sisteme de epurare biologică naturală a apelor uzate comunale în filtre plantate cu macrofite (fitofiltre)
18	CP C.01.02:2018	Clădiri civile. Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități.
19	CP C.01.10:2018	Clădiri civile. Mediul locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare.
20	CP C.01.13.2018	Clădiri civile. Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități.
21	CP G.04.11:2013	Instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. «Metodologia de calcul a pierderilor de căldură, a volumului neînregistrat de apă caldă, a pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră » «Partea 1 «Calculul pierderilor și a volumului neînregistrat de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră»

V. CERINȚE DE CALITATE ȘI PERFORMANȚĂ

La elaborarea documentației tehnice (Piese desenate, Memoriu explicativ) se va ține cont de conceptului de școală-model³ și ghidului de aplicare⁴ al Ministerului Educației și Cercetării.

La proiectarea spațiului școlar se va ține cont că mediul modern de învățare, fiind o combinație de mediu mental, social și fizic, va sprijini dezvoltarea elevului într-un elev independent și activ. Un spațiu școlar bun sprijină o abordare modernă a învățării. Sunt binevenite implementarea ideilor inovatoare și experimentale.

Asigurarea nivelului de calitate a proiectului și corespunderea cu cerințele din documentele normative în vigoare îi revine proiectantului. Astfel, proiectantul va efectua vizite în teren și consultări cu administrația instituțiilor de învățământ la care se execută proiectul.

Totodată, toată documentația de proiect și deviz vor fi supuse de către specialiști atestați în nume propriu pentru fiecare compartiment al proiectului elaborat (Legea 721/1996 Art. 13, alin. 2) și achitarea pentru serviciile de verificare a documentației de proiect și deviz să pune în seama Prestatorului de servicii sus menționate, costul fiind inclus în oferta financiară.

Conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 ”Privind calitatea în construcții”, Codului de Urbanism și Construcții CUC 434/2023, cu modificările și completările ulterioare, Prestatorul are următoarele obligații:

- să precizeze prin proiect categoria de importanță a construcției;
- să asigure prin proiecte și detalii de execuție nivelul de calitate esențial prin respectarea reglementărilor tehnice;
- să prezinte documentația de proiect și deviz, proiectele elaborate specialiștilor verficatori de proiecte atestați în nume propriu și să soluționeze neconformitățile și neconcordanțele semnalate;
- să elaboreze caietele de sarcini și instrucțiunile tehnice privind execuția lucrărilor;

³ https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_2_omec_198_din_2024_concept_scoala_model.pdf

⁴ https://mecc.gov.md/sites/default/files/anexa_1_omec_nr_434_din_29.03.2024_ghid_de_aplicare_si_implementare_a_conceptului_scolii_model.pdf

- e) să includă și utilizeze materiale moderne și de calitate înaltă în cadrul lucrărilor;
- f) să stabilească, prin proiect, lucrările care devin ascunse și fazele determinante;
- g) să stabilească modul de rezolvare a inexactităților apărute în execuție, din vina proiectantului, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor esențiale, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate în documentația de proiect;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
- i) să răspundă la solicitările de clarificări formulate de ofertanți pe perioada desfășurării procedurii de achiziții publice (perioada de clarificări).

VI. CERINȚE TEHNICE MINIME

La toate blocurile instituției vor fi proiectate măsuri de eficientizare energetică în baza raportului de audit energetic care va fi elaborat de compania de proiectări contractată.

La Blocul 1 (clasele gimnaziale și liceale) vor fi proiectate lucrările *de reparație a rețelelor ingineresti* de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, ventilare, electricitate, anti incendiere în sălile de clasă, coridoare, casa scării, blocuri sanitare, cantină, sala multifuncțională și sala sportivă, conform conceptului școlii model și a ghidului de aplicare a acestuia.

Vor fi proiectate lucrările *de reparații de interioare* la pardoseli, pereți și tavane în sălile de clasă, coridoare, casa scării, blocuri sanitare, sala multifuncțională și sala sportivă.

Pentru *cantina de la Blocul 1* vor fi proiectate lucrări de consolidare a planșeului de la subsol și reparația capitală a rețelelor ingineresti din sectorul de bucătărie.

La Blocul 1 se vor proiecta *lucrări de replanificare și reorganizare a spațiilor* în conformitate cu conceptul de școală model, specific învățământului gimnazial și liceal, cu respectarea normelor de min. 1,7 m² per elev în sala de studii, care vor fi proiectate pentru un număr de maxim 30 elevi sau în cazul de subgrupe - de 15 elevi.

În sălile destinate *laboratoarelor* de chimie, fizică și biologie se vor proiecta trasarea rețelei de apă și canalizare. Pentru laboratorul de chimie se va proiecta un sistem de ventilare separat.

Se va proiecta o *sală de odihnă și recreere pentru cadrele didactice* cu unul sau mai multe spații divizate în zonă de recepție (birou), spații pentru lucru (cu mini oficii) și o zonă de odihnă cu o chicinetă. Separarea zonelor poate fi, de exemplu, cu pereți de sticlă.

Vor fi proiectate *săli, inclusiv multifuncționale*, pentru lecțiile de educație incluzivă, muzică, artă, coregrafie, laboratoare, robotică, etc. Sala pentru educația muzicală va fi proiectată cu o scenă, sală de studii și un spațiu pentru depozitarea instrumentelor muzicale și a echipamentului audio.

Sala festivă care este actualmente împreună cu cantina se va proiecta *multifuncțională* conform conceptului de școală model, dotată cu mobilier modular și o scenă mobilă, cu rețea Wi-Fi și sistem audio-video. O atenție deosebită trebuie acordată îmbunătățirii acustice în sala multifuncțională, sportivă, de muzică, de coregrafie, cât și pe coridoare/holuri.

Sala consiliului elevilor trebuie să fie bine conectată cu zona comună și separat de cabinetul directorului sau a altor cadre didactice.

Pe *coridoare și holuri* vor fi proiectate zone de odihnă, jocuri, distracție, meditație, lectură pentru elevi, cu mobilier confortabil și echipament diversificat, dulapuri metalice pentru depozitarea lucrurilor personale a elevilor. În cazul în care dulapurile pentru depozitarea lucrurilor personale a elevilor nu sunt posibil de amplasat pe coridor, aceste vor fi amplasate în sala de studii (crescând suprafața sălilor de studii).

Vor fi modernizate toate *blocurile sanitare* (WC, chiuvete/lavoare, dușuri) și *vestiarele* din blocurile școlii și cantină, fiind adaptate pentru persoanele cu vârstă și înălțime diferită, cu

mobilitate redusă. Va fi prevăzut o cabină de WC pentru fete (în apropierea claselor liceale) cu duș igienic. De asemenea, WC pentru băieți vor fi dotate cu pisoare, iar în WC pentru fete se vor instala cutii pentru igiena menstruală.

La *intrare în clădire* de preconizat (atât în interior cât și pe exterior) finisări de protecție contra noroiului.

Toate încăperile aflate în uz zilnic, inclusiv sălile comune, trebuie să primească lumină naturală (cu excepția încăperilor tehnice, auxiliare, etc.).

Tâmplăria (ușile) se va proiecta în totalitate din aluminiu. La toate ferestrele din clase, cantină, coridoare și alte săli se va preconiza montarea aeratorilor după necesitate.

Vor fi proiectate lucrările de *reparații capitală în sala sportivă*, inclusiv grupurile sanitare, vestiarele și dușurile cu schimbarea rețelelor ingineresti integral. În *subsol* vor fi proiectate lucrări de reparație capitală a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și termoficare, cu reparația subsolurilor integral la pardosele, pereți și tavane.

Se va proiecta executarea *Infograficii educative și intuitive, designul infografic zonal cu infografice de îndrumare*.

Este necesar de proiectat *spații pentru amplasarea serverelor și a sistemelor de comunicații*.

Se va proiecta un sistem de *supraveghere video și de acces* pe teritoriul instituției și în interiorul instituției, precum și rețeaua de internet prin cablu și wireless în fiecare clasă, sistemul anti incendiar, sistemul de semnalizare și informare (*sonerie și radio central*).

La Blocurile 2 și 3 (clasele primare) în baza raportului de expertiză elaborat de către Primăria comunei Coșnița, se vor proiecta lucrări de replanificare și reorganizare a spațiilor în conformitate cu conceptul de școală model, specific învățământului primar cu respectarea normelor de min. 1,7 m² per elev într-o sală de studiu. *Sălile de studii* vor fi proiectate pentru un număr de maxim 30 elevi sau în cazul de subgrupe - de 15 elevi. Totodată se vor proiecta lucrări de consolidare a blocurilor respective prin identificarea măsurilor și intervențiilor asupra structurii de rezistență în scopul îmbunătățirii acesteia. Totodată vor fi analizate soluții de construire a etajului 2 la aceste blocuri în scopul extinderii spațiilor pentru procesul educațional.

Pe *coridoare și holuri* vor fi proiectate zone de odihnă, jocuri, distracție, meditație, lectură pentru elevi, cu mobilier confortabil și echipament diversificat, dulapuri metalice pentru depozitarea lucrurilor personale a elevilor. În cazul în care dulapurile pentru depozitarea lucrurilor personale a elevilor nu sunt posibil de amplasat pe coridor, aceste vor fi amplasate în sala de studii (crescând suprafața sălilor de studii).

La Blocul 2 și 3 vor fi modernizate toate *blocurile sanitare* (WC, chiuvete/lavoare, dușuri) și vestiarele fiind adaptate pentru persoanele cu vârstă și înălțime diferită, cu mobilitate redusă. Vor fi prevăzute cabine de WC pentru fete. De asemenea, WC pentru băieți vor fi dotate cu pisoare, iar în WC pentru fete se vor instala cutii pentru igiena menstruală.

Se va proiecta un spațiu aparte preconizat pentru *lecțiile de educație fizică a ciclului primar*.

Vor fi proiectate lucrările de *reparație capitală a rețelelor ingineresti* de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, ventilare, electricitate, anti incendiar în sălile de clasă, coridoare, blocuri sanitare.

Vor fi proiectate lucrările de *reparații capitale interioare* la pardoseli, pereți și tavane în sălile de clasă, coridoare, blocuri sanitare.

La *intrare în clădire* de preconizat (atât în interior cât și pe exterior) finisări de protecție contra noroiului.

Tâmplăria (ușile) se va proiecta în totalitate din aluminiu. La toate ferestrele din clase, coridoare și alte săli se va preconiza montarea aeratorilor după necesitate.

Toate încăperile aflate în uz zilnic, inclusiv sălile comune, trebuie să primească lumină naturală (cu excepția încăperilor tehnice, auxiliare, etc.).

Se va proiecta un sistem de *supraveghere video și de acces* pe teritoriul și în interiorul instituției, precum și rețeaua de internet prin cablu și wireless în fiecare clasă, sistemul anti incendiar, sistemul de semnalizare și informare (*sonerie și radio central*).

Se va proiecta executarea *infograficii educative și intuitive, designul infografic zonal cu infografice de îndrumare*.

La Blocul 4 (cantină ciclul primar și ateliere de educație tehnologică ciclul gimnazial și liceu) în baza raportului de expertiză elaborat de către Primăria comunei Coșnița, se vor proiecta lucrări de *replanificare și reorganizare a spațiilor* în conformitate cu conceptul de școală model, specific cantinei pentru ciclul primar cu posibilitatea de procurare și servire a alimentelor pentru ciclul gimnazial și liceu. În cantină vor fi prevăzute spații pentru depozitarea separată a alimentelor divizate pe zone aparte, cu camere frigorifice modernizate pentru fructe, legume, carne, pește, precum și zone separate de preparare a alimentelor (în conformitate cu cerințele normative sanitar-igienice). Totodată, în cantină va fi proiectată schimbarea rețelelor ingineresti și modernizarea lor, precum sistemul de ventilare, condiționare, alimentare cu apă și canalizare, electricitate, sistemul anti incendiu, etc. Cantina poate fi folosită cu funcții inter complementare, inclusiv ca spațiu pentru evenimente, loc de relaxare și studiu. Separat de cantină (posibil și în altă locație), ar trebui planificat și un bufet.

La Blocul 4 se va proiecta reconstrucția și modernizarea spațiilor pentru *atelierile de educație tehnologică*, care vor fi proiectate pentru (1) realizarea modulelor prepararea bucatelor (cu 5 mini bucătării/locuri de muncă), (2) prelucrarea diferitor materiale (cu diferite tipuri de utilaje de prelucrat lemn, metal și plastic) și (3) lucrări din industria ușoară (croitorie, broderie sau origami). Atelierele vor fi conectate la rețeaua de apă și canalizare.

Va fi proiectată o sală pentru (1) *robotică/makerspace*, o sală pentru (2) *arte plastice* și o sală pentru (3) *educația muzicală*. Sala pentru educația muzicală va fi proiectată cu o *scenă, sala de studii și un spațiu pentru depozitarea* instrumentelor muzicale și a echipamentului audio.

La Blocul 4 vor fi proiectate lucrări de reparație și modernizare a *sălii sportive adaptată pentru clasele primare*, cu reparația capitală a vestiarelor, blocurilor sanitare, dușuri, WC, inclusiv reparația capitală a rețelelor ingineresti de alimentare cu apă, canalizare, ventilare, iluminat, electricitate, anti incendiu.

Totodată, se vor proiecta lucrări de consolidare a blocului respective prin identificarea măsurilor și intervențiilor asupra structurii de rezistență în scopul îmbunătățirii acesteia. Vor fi analizate soluții de construire a etajului 2 la acest bloc în scopul extinderii spațiilor pentru procesul educațional.

Teritoriul adiacent va fi proiectat și reconstruit în zone/arii, în conformitate cu conceptul școlii model, care va include lucrări de reparații și proiectare a unui centru multifuncțional sportiv de tip deschis, diverse locuri de odihnă, spații verzi, spații de desfășurare a orelor în aer liber, împărțite pe zone pentru elevii din ciclul primar, gimnazial, liceal și pentru profesori.

Pe teritoriul adiacent vor fi proiectate lucrările de amenajare a tuturor căilor de acces pentru transport la cantină, trotuare și alte lucrări de amenajare a teritoriului.

Spațiile exterioare ale școlii vor fi proiectate împreună cu clădirea, ca să formeze un întreg formal și conceptual bazat pe principiile unei abordări moderne a învățării. Curtea școlii se va proiecta cu o varietate de activități atât pentru școala, cât și pentru comunitate. Se va proiecta un *aspect arhitectural al infrastructurii, a echipamentelor exterioare și a formelor mici arhitecturale*. Se va oferi un spațiu pentru tribuna stadionului, precum și spațiu pentru o sculptură arhitecturală.

Căile de acces pe teritoriu se vor proiecta în dependentă de punctele de atracție și direcția fiziologică cea mai scurtă. Soluțiile trebuie să promoveze un stil de viață activ sănătos și să conducă la preferința pentru moduri de deplasare ecologice. Accesul către teritoriu trebuie să fie în siguranță, pentru mersul pe jos și cu bicicleta din toate direcțiile. Căile de acces pentru mașini și locurile de parcare ar trebui planificate astfel încât să nu se intersecteze cu căile de acces pietonal importante. *Parcarea de biciclete* trebuie proiectată sub un acoperiș lângă intrarea principală cu depozitarea lor, inclusiv cu suporturi pentru trotinete. De asemenea, vor fi prevăzute *locuri de parcare* pentru transportul școlar și angajații instituției. Acesta poate fi izolat cu un gard verde de alte zone, în special de zonele de odihnă și recreere a elevilor. Parcarea mașinilor va fi în afara vizibilității, pentru a impulsiona elevii și profesorii să folosească alte moduri de deplasare.

Centru multifuncțional sportiv de tip deschis va fi proiectat în conformitate cu CP C.01.09:2017 Construcții plane, deschise pentru cultură fizică și sport și va avea o anexă pentru vestiare, WC, dușuri și tribune. Vor fi proiectate lucrări de reconstrucție a unui stadion de fotbal cu piste de alergare, un stadion de baschet și volei, și câteva zone de forță (tip workout) pentru fete și băieți de diferită vârstă. Pe lângă orele de exerciții, terenurile sportive pot fi folosite și pentru alte activități școlare sau extrașcolare, prin acord.

În zona verde, sub formă de parc, vor fi proiectate *adăposturi de desfășurare a orelor în aer liber* (foișoare cu capacitatea de 25-30 persoane), *bănci* pe alee și altele, care adițional pot fi folosite pentru uz comunitar.

Se vor proiecta *locuri de învățare în aer liber*: stații de cercetare a mediului (mori de vânt, paturi de grădină, sere, compostoare, stație de apă, stație meteo, stație de cercetare materiale, etc.).

Se vor proiecta posibilități de *lecții de mișcare* cu (zone de viraj, exerciții de echilibru etc.) și o rețea de poteci.

Pe teritoriul adiacent vor fi amenajate diverse locuri separate de odihnă și recreere pentru elevii și cadrele didactice din ciclul primar, gimnazial, liceal. Toate aceste spații vor fi proiectate în conformitate cu ghidul școlii model, paginile 106-111 și NCM C.01.03.2017 pagina 6 și CPC 01.09:2017 paginile 70-161.

Zone de odihnă și recreere exterioară (pentru clasele primare) se va proiecta cu locuri de odihnă atât liniștite, cât și active. Soluțiile de echipamente de joc educative, mobilier exterior, bănci, foișoare (fără scaune și mese) vor fi rezistente la intemperii, durabile și să țină cont de caracteristicile de vârstă ale copiilor. Echipamentele zonelor nu ar trebui să indice exact cum să fie utilizate și să încurajeze creativitatea.

În zona de odihnă și recreere a elevilor din ciclul secundar (gimnaziu și liceu) va fi proiectat un *teatru de vară*, lângă blocul 1, inclusiv în baza conceptului de școală-model și a ghidului de implementare al MEC.

Se va planifica o *piață în fața intrării principale* cu catarge (până la 4 piese) în așa fel încât să fie posibilă organizarea de evenimente festive.

Pe teritoriul adiacent instituției de învățământ vor fi proiectate lucrările de construcție a *unei sere digitale* pentru lecțiile de laborator la biologie cu conectare la rețele ingineresti (electricitate, apă, canalizare și agent termic). Sera va fi proiectată cu spațiul pentru creșterea plantelor, un spațiu pentru depozitarea diferitor soluții (îngrășăminte, semințe) și un spațiu pentru instrumente și utilaje.

Zonele comune trebuie să permită atât mișcarea activă, cât și locurile de odihnă (de exemplu, colțurile și nișele liniștite în care să stea în așteptarea părinților sau autobuzului la sfârșitul zilei școlare).

La proiectarea *zonelor de pe teritoriu*, este necesar să se țină cont de oportunitățile de activitate ale comunității în afara școlii și de dorința APL-ului, de exemplu de a folosi complexul școlar ca

loc de desfășurare a taberelor de vară, cercurilor sportive în afara școlii (sălile sportive, stadion și trasee de sănătate în utilizare activă).

Nu se vor proiecta garduri pe teritoriul școlii. Totodată, se vor proiecta lucrări de reparație a *gardului de pe perimetrul teritoriului instituției*, care ar putea fi cu îngrădire verde cu o înălțime minimă de 1,2 metri.

La toate demisolurile vor fi proiectate lucrări de *amenajare a copertinelor*.

Lucrări de rețele ingineresti exterioare. Se vor proiecta ca lucrări de reabilitare a *sistemului de alimentare cu apă și canalizare* cu racordarea acestora la sistemul central local comunal, cât și a căminelor de vizită pe exterior cu racordarea acestora la sistemul central local comunal.

Pe întreg teritoriul adiacent va fi proiectată o *rețea de supraveghere video*, un sistem de *iluminare stradală de tip LED* cu elemente fotovoltaice și senzori.

Sistemele de supraveghere video bazate pe IP (Internet Protocol) trebuie să fie instalate la intrare pe teritoriu și în clădire, iar accesul la datele furnizate va fi limitat la personalul autorizat. Pentru trasabilitate, accesarea datelor CCTV și ale supravegherii IP, va fi înregistrată într-un sistem electronic. Toate drumurile de pe terenul instituției și accesele pietonale vor fi iluminate pe timp de noapte. Terenurile sportive și cele de joacă vor fi iluminate în 2 faze: faza 1, iluminarea de serviciu (pază), și iluminare mai intensă, faza 2, pentru realizarea activităților sportive. Iluminarea perimetrală pentru pază se va asigura cu becuri LED cu elemente fotovoltaice și senzori de mișcare. Pentru selectarea tipului pylonilor și a corpurilor de iluminat stradal în mod obligatoriu se va face simulare în softul iluminatului și doar după stabilirea corespunderii cerințelor normate se va purcede la instalarea sistemului.

Incluziune. La elaborarea Proiectului tehnic, compania de proiectări trebuie să ia în considerare și să furnizeze un raport privind abordarea tehnică și financiară fezabilă pentru accesul universal. Accesul universal înseamnă acces neîngrădit pentru persoane de toate vârstele și capacitățile, care trebuie încorporat în proiectarea obiectivelor noi și revizuit pentru facilitățile existente. Vor fi proiectate minimum: intrarea în curtea școlii, inclusiv pentru persoanele în scaune cu rotile, un bloc sanitar fără praguri la parter în blocul 1 și la centrul sportiv exterior conform Codurilor Practice naționale CP C.01.02:2018, CP C.01.10:2018, CP C.01.11:2018, CP C.01.13:2018 și Normativului NCM C.04.02:2017 Spații adecvate vârstei și diferențiate (NCM C.01.03:2017). La executarea planurilor tehnologice de mobilare a tuturor sălilor de clasă trebuie luate în considerare căi de deplasare ale elevilor cu nevoi speciale.

La primul etaj, intrările și ieșirile din clădire, sălile de clasă, biblioteca și alte încăperi, vor fi proiectate fără praguri pentru a permite accesul copiilor cu necesități speciale în conformitate cu principiile accesului universal.

Reziliență. O școală este considerată sigură și rezilientă atunci când îndeplinește standardele minime de asigurare a calității pentru școli ale Ministerului Mediului și următoarele cerințe:

Rezistență seismică adecvată: conformitatea clădirilor școlare cu nivelul de rezistență seismică prevăzut în Eurocodul 8, Normele de construcție din Moldova (Norme în construcții Moldova sau NCM) NCM C.01 .03:2017, CP E.01.04:2019 și NCM E.02.02:2016; rezistență la furtuni (NCM E.01.02:2019, NCM E.02.02:2016, NCM A.06.01-2006, NCM A.06.01-2006); rezistență la inundații (NCM B.01.02:2016, NCM E.01.03-2005).

Sisteme de încălzire și răcire adecvate și corespunzătoare. Reglementările prevăd temperaturi interioare și niveluri de umiditate pentru sezoanele calde și reci pentru a asigura confortul și sănătatea ocupanților clădirii (NCM E.04.01:2017, NCM G.04.05:2016).

Siguranța împotriva incendiilor. Asigurarea că clădirile școlare au sisteme de detecție și avertizare a incendiilor, sisteme de stingere a incendiilor (cum ar fi sprinklerele) și căi de ieșire adecvate pentru a asigura evacuarea rapidă (NCM E.03.02-2014, NCM G.02.01:2017, NCM E.03.03:2018, NCM E.03.05-2004, CP E.03.01:2019, CP E.03.02:2018).

Sisteme de siguranță electrică adecvate (NCM G.01.02:2015, NCM G.01.03:2016, NCM G.02.01:2017).

Calitate adecvată a aerului și ventilație. Sălile de clasă îndeplinesc cerințele privind nivelurile de CO₂ și asigură un flux de aer și o circulație suficiente pentru a reduce transmiterea bolilor respiratorii (NCM C.01.03:2017, pag.24-26). Temperatura de calcul a aerului și rata schimbului de aer în sălile de clasă, cabinete, laboratoare cu geamuri cu sticlă obișnuită va fi de 18 °C iar schimbul de aer multiplu într-o oră refulare/aspirație de 20 m³/h per 1 om. Temperatura de calcul a aerului și rata schimbului de aer în atelierele de artă, sala festivă, sălile de muzică, de coregrafie, sport cu geamuri cu sticlă obișnuită și cu geamuri cu sticlă rulantă va fi de 15 °C, iar schimbul de aer multiplu refulare/aspirație într-o oră de 20 m³/h per 1 om. Temperatura de calcul a aerului și rata schimbului de aer în sălile de clasă, cabinete, laboratoare cu geamuri cu sticlă obișnuită și cu geamuri cu sticlă rulantă va fi de 18 °C, iar schimbul de aer multiplu refulare/aspirație într-o oră de 20 m³/h per 1 om.

Apă și sanitație adecvate și corespunzătoare. Școlile dispun de instalații WASH interioare cu capacitate adecvată și acces la apă curentă (NCM G.03.01:2017, NCM G.03.02:2015, NCM G.03.03:2015, CP G.03.07:2016). Suprafața blocurilor sanitare pentru elevi va fi calculată de minim 0,2 m² pentru o singură persoană. Blocurile sanitare se vor proiecta separat băieți și fete. În componența grupurilor de closet pentru fete se va prevedea o cabină pentru igiena personală a femeii. Pentru personalul de instruire, de regulă, se prevăd două blocuri sanitare, inclusiv o cabină pentru igiena personală a femeilor. În blocurile sanitare preconizate persoanelor cu dizabilități, lavoarele, spălătoarele și chiuvetele vor fi instalate la o distanță de la perete de cel puțin 200 mm. Pentru persoanele cu necesități speciale/dizabilități trebuie să fie aplicate vase WC cu înălțimea de la pardoseală până la partea de sus a scaunului nu mai mică de 0,45 m și nu mai mare de 0,60 m. Este preferabil să se utilizeze dispozitive cu înălțime variabilă. În absența unui rezervor a vasului de WC pentru scurgere trebuie să fie prevăzut un sprijin suplimentar pentru spatele persoanei cu dizabilități. În clădirile instituțiilor predestinate pentru vizitatorii cu dizabilități și cu copii, în componența camerei de baie se recomandă să fie prevăzute semicabine pentru copii, utilitate cu vase de WC pentru copii. Temperatura de calcul a aerului și rata schimbului de aer în blocurile sanitare cu geamuri cu sticlă obișnuită va fi de 18 °C iar schimbul de aer multiplu refulare/aspirație într-o oră de 25 m³/h per 1 pisoar.

De asemenea, o școală rezilientă are acces la *sisteme de avertizare timpurie* în caz de dezastre hidrometeorologice, aplică informațiile privind clima și riscurile de dezastre, desfășoară în mod regulat exerciții de urgență și activități de pregătire pentru situații de urgență, poate utiliza școlile ca centre de evacuare și desfășoară alte activități, cum ar fi sensibilizarea.

Sustenabilitate. O școală durabilă dispune de măsuri pentru a atenua schimbările climatice și a se adapta la acestea și dispune de operațiuni și întreținere durabile. În soluțiile arhitecturale, se vor planifica soluții prietenoase cu natura, care îmbunătățesc rezistența la climă, cum ar fi acoperișurile verzi, sistemele de colectare a apei pluviale, reciclarea materialelor etc. În spațiul exterior, vor fi folosite și soluții bazate pe natură, cum ar fi pavaje permeabile la apă, locuri pentru depozitarea apei pluviale, amenajări bogate în diferite specii de arbori, arbuști și flori etc.

Se vor utiliza *materiale durabile și prietenoase mediului* ca materiale de construcție și finisare, dacă este posibil reutilizarea materialele din construcțiile demolate (de exemplu, în soluții pentru spațiul exterior).

Eficiență energetică. Clădirile trebuie să îndeplinească sau să depășească standardele minime de eficiență energetică (CP G.04.01-2002, NCM M.01.01:2016). Principalele obiective în urma măsurilor de eficiență energetică vor fi reducerea consumului de energie și a costurilor pentru energia, reducerea impactului asupra mediului, securitatea energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Exploatarea energiei regenerabile. Clădirile, acolo unde este posibil, utilizează energie regenerabilă pentru a sprijini atingerea obiectivelor CND ale Moldovei (CP G.04.11-2013, CP M.01.01:2016, NCM M.01.02:2016). Principalele obiective privind energia regenerabilă pentru clădirile publice și acordarea de sprijin pentru integrarea sistemelor de energie regenerabilă, cum

ar fi panourile solare, pompele de căldură geotermale, sistemele geotermale de încălzire a apei, sisteme de încălzire a apei prin panouri solare cu tuburi vidate.

Zero deșeuri. Conștientizare și sisteme pentru reducerea deșeurilor și creșterea reciclării, reutilizării și recuperării produselor (NCM B.01.05:2019, NCM B.01.06:2019).

Bine întreținute. Școlile dispun de fonduri suficiente pentru a asigura funcționalitatea continuă și de operare și mentenanță. Dacă este fezabil, economiile de eficiență energetică pot fi aplicate pentru a aduce îmbunătățiri suplimentare în direcția sustenabilității.

Note: *Volumele de lucrări de facto în cea ce privește aria suprafețelor interioare/exterioare, pentru toate compartimentele solicitate la obiectiv, se vor executa prin măsurări la fața locului.*

Lucrările civile care ar putea determina achiziționarea de terenuri sau relocarea involuntară nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul proiectului (lucrările de proiectare trebuie planificate în consecință).

Proiectul trebuie elaborat în limitele terenurilor aflate în folosință permanentă de către autoritățile locale sau de către stat și nu trebuie să treacă pe teren privat.

La elaborarea documentației de proiect, de deviz și la elaborarea raportului de audit energetic detaliat, se vor lua în considerație măsurile de Eficiență Energetică identificate în raportul de audit energetic expres al instituției Liceul Teoretic „Ion Creangă” din com. Coșnița, r-ul Dubăsari, nr.59 elaborat la data de 26 februarie 2024.

La elaborarea capitolului de reparații la acoperișul Blocului 4 se va ține cont de Legea 209 din 2016 privind deșeurile și anume art.59 cu referire la deșeurile de azbest, acestea vor fi colectate separat, ambalate și depozitate într-un loc special destinat acestor tipuri de deșeuri. Aceste deșeuri vor fi colectate, transportate, și eliminate în baza autorizației de mediu privind gestionarea deșeurilor în conformitate cu articolul 25 al Legii 209 din 2016.

VII. CERINȚELE DE CALIFICARE

Criterii de selectare pentru lista scurtă:

A. Experiență generală a companiei de proiectare (40 puncte)

A1. Experiență în domeniul serviciilor de proiectare

A2. Cunoașterea tendințelor moderne de proiectare a mediilor, spațiilor de învățare (interior, exterior la clădiri, terenul adiacent) sau a proiectelor internaționale similare din Europa, alte țări

B. Experiență Specifică (60 puncte)

B1. Contracte de valoare și complexitate similară (min.2) pentru instituțiile educaționale (școli, licee, colegii, universități, centre educaționale etc.) cu documentele de finalizare corespunzătoare (documente confirmative, poze, linkuri etc.)

Cerinte de calificare a expertilor:

- Firma de proiectare trebuie să aibă o echipă calificată pentru a îndeplini misiunea, care include următorul personal calificat cu cel puțin 5 ani de experiență de lucru în următoarele domenii:
 1. Specialist în elaborarea documentației de amenajare a teritoriului. Domeniul de atestare: Amenajarea teritoriului 1;
 2. Specialist în proiectarea construcțiilor civile. Domeniul de atestare: Arhitectură 3 a, b;
 3. Specialist în proiectarea construcțiilor civile, construcțiilor industriale și agro-zootehnice, a consolidării construcțiilor. Domeniul de atestare: Rezistența construcțiilor 4 a, b, d.
 4. Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor interioare de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele exterioare de alimentare cu apă, canalizare și instalații de epurare. Domeniul de atestare: Alimentare cu apă și canalizare 5 a, b.
 5. Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor electrice de tensiune joasă. Domeniul de atestare: Alimentare cu electricitate 7 b.
 6. Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor interioare de ventilare, climatizare și dotări

cu încălzire. Domeniul de atestare: Dotări cu încălzire, ventilare și climatizare: 8 a, b.

7. Specialist în proiectarea instalațiilor de automatizare. Domeniul de atestare 9.

8. Specialist în proiectarea rețelelor și instalațiilor de telecomunicații. Domeniul de atestare 10.

9. Specialist în proiectarea măsurilor de protecție contra incendiilor, deflagrațiilor și intruziunilor din exterior și a măsurilor de protecție anticorozivă a rețelelor subterane. Domeniul de atestare: Protecția contra incendiilor, intruziunilor și corозиunilor 11 a, b.

10. Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli în construcții. Domeniul de atestare: Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare 12 a.

- Managerul de proiect (liderul de echipă) trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în conducerea echipei și în utilizarea programelor digitale specializate.

Pentru a confirma cerințele de calificare solicitate, compania trebuie să prezinte certificate de calificare, contracte finalizate, CV-uri și orice alte documente de confirmare relevante în acest sens.

VIII. DURATA DE ELABORARE A PROIECTULUI

Durata serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru renovarea Liceului Teoretic „Ion Creangă” str. Păcii 45, comuna Coșnița, raionul Dubăsari este de **până la 240 (două sute patruzeci) zile calendaristice** din momentul semnării contractului.

IX. CERINȚE DE RAPORTARE ȘI ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE

Managerul de proiect (liderul echipei) a companiei contractate va raporta inginerului Unității de Implementare a Proiectului "Îmbunătățirea Calității Educației" (EQIP) al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală din Chișinău. Managerul de proiect a companiei contractate va supraveghea procesul de prestare a serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru renovarea Liceului Teoretic „Ion Creangă” str. Păcii 45, com. Coșnița, r-ul. Dubăsari și va gestiona realizarea contractului.

Beneficiarul (ONDRL) va oferi companiei contractate suportul și informațiile necesare pentru realizarea sarcinilor.

X. LIVRABILE

Documentația finală prezentată va fi:

- a) Documentația de proiect și deviz se va oferi beneficiarului **pe suport de hârtie a câte 5 (cinci) exemplare pe compartimente separate, pe blocuri și teritorii (2 copii color cu ștampile umede și 3 copii alb-negru).**
- b) Documentația de proiect și deviz, după verificarea de către verificatorii atestați în nume propriu, se va prezenta **scanat în format PDF, digital/electronic în format DWG și digital/electronic în mape KOS.**
- c) Documentația de deviz (formularul 1, 3, 5, 7 și 9) se va prezenta în format electronic (5 exemplare Word).

Documentația inițială prezentată va fi:

1. Conceptul proiectului aprobat de Beneficiar, ONDRL, MEC, Comisia de evaluare ONDRL, EQIP;
2. Tema de proiectare aprobată de ONDRL, MEC, Comisia de evaluare ONDRL EQIP;
3. Prospecțiuni topo-geodezice;
4. Prospecțiuni tehnico-geologice (doar pentru construcții noi sau reconstruite);
5. Raportul de audit energetic pentru întreaga clădire (Blocul 1 2, 3 și 4).
6. Planuri de relevu în format DWG;
7. Planul General aprobat de Beneficiar și Comisia de evaluare ONDRL EQIP.

Conținutul-cadru al documentației de proiect și deviz prezentate va fi în volum complet, în corespundere cu cadrul legal național, fiind divizat pe compartimente separate, blocuri și teritorii. Astfel, fiecare compartiment, bloc și teritoriu va conține:

1. Memoriu explicativ, inclusiv volumul de protecție a mediului și accesibilitatea persoanelor cu necesități speciale;
2. Soluții arhitecturale (SA);
3. Interiere (IA);
4. Construcții din beton armat (CBA);
5. Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (IVC);
6. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC);
7. Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC);
8. Rețele termice (interioare și exterioare) (RT);
9. Automatizarea încălzirii, ventilării și condiționării aerului (AIVC);
10. Iluminatul electric exterior (IEE);
11. Iluminatul electric interior (IEI);
12. Automatizare electrică pe interior și exterior (AE)
13. Alimentarea cu energie electrică (AEE);
14. Automatizarea rețelelor de comunicații electronice (ARCE) (internet prin cablu, Wifi, sonerie și radio central, supraveghere video, iluminat electric pe interior și exterior);
15. Rețele de comunicații electronice (RCE) (internet prin cablu, WiFi, sonerie și radio central, supraveghere video, iluminat electric pe interior și exterior);
16. Protecție împotriva fulgerelor (PT);
17. Semnalizarea de incendiu și pază (SIP) (inclusiv accesul pe teritoriu și în instituție);
18. Măsuri de asigurare a securității contra incendiilor (MASI);
19. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică (REAE);
20. Rețele interioare de alimentare cu energie electrică (RIAE);
21. Eficiența Energetică (EE);
22. Organizarea lucrărilor de construcții (OLC);
23. Design peisagistic;
24. Termeni de referință pentru lucrări de construcție, procurări și materiale de construcție.
25. Raport de verificare /Aviz de verificare a proiectului de execuție pe compartimente separate;
26. Raport de verificare /Aviz de verificare a documentației de deviz.

XI. DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință vor aparține ONDRL. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a ONDRL.

XII. ELIGIBILITATE

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului Băncii Mondiale privind achizițiile⁵.

XIII. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- *Exemple de școli Estoniene din perioada sovietică, renovate recent:*

<https://tartu.ee/et/uudised/tartu-annelinna-gumnaasiumi-uuenenud-koolimaja-avab-uksed>
<http://www.conarte.ee/projekt/tallinna-saksa-gumnaasium/>

⁵ https://pubdocs.worldbank.org/en/178331533065871195/Procurement-Regulations.pdf?_gl=1*1e3u83s*_gcl_au*NzUyNzc1NTU4LjE3MjQyMzZMDk

- *Exemple de școli Estoniene noi:*

<https://salto.ee/projects/paide-state-high-school/>

<https://arhitektmust.ee/tood/pelgulinna-riigigumnaasium>

<https://salto.ee/projects/viljandi-state-high-school/>

<https://www.threepusone.ee/work/narva-estonian-school/>

<https://salto.ee/projects/rakvere-state-high-school/>

- *Ghid de proiectare estonian:* https://issuu.com/eestiarhitektideliit/docs/eal_changing-learning-spaces_190x257mm_eng

- Exemplu a *cerințelor tehnice RKAS pentru sălile de clasă:*

<https://nouded.rkas.ee/ruumikaardid/sisu/139-klassiruum>

- *Introducere a analizelor spațiale* de către un birou de proiectare din Estonia:

<https://www.b210.ee/koolimajad/>

- Broșura despre *explorarea spațiilor în timpul mișcării:* <https://www.b210.ee/koolimaja.pdf>

- Pagina web *Școlile în mișcare:* <https://www.liikumakutsuvkool.ee/> (rețea susținută de programele de stat estoniene și europene, unde oamenii de știință și alți parteneri, arhitecți lucrează împreună cu școlile pentru a susține activitatea fizică în școală)

<http://www.amhold.ee/index.php?id=6&show=archive&item=598>

- *Exemple de proiecte de execuție a școlilor Estoniene:*

<https://pilv.hm.ee/index.php/s/fRz0SNvvgkAYzYd>